

COMMUNE DE WANQUETIN  
Travaux d'aménagement d'une zone de rétention

Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaires	Prix total
<b>WANQUETIN</b>					
<b>1</b>	<b>TRAVAUX DIVERS ET PREPARATOIRES</b>				
1.1	Installation de chantier	FT	1		
1.2	Nettoyage, dépose de clôture	FT	1		
1.3	Piquetage général	FT	1		
1.4	Plans d'exécution et de récolement	FT	1		
<b>2</b>	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b>				
2.1	Décapage de terre végétale 0,30m	m <sup>3</sup>	830		
2.2	Reprofilage soigné du fossé exutoire	ml	55		
2.3	Déblais conformément au plan	m <sup>3</sup>	2770		
2.4	Démolition/Déblais pour pose assainissement	m <sup>3</sup>	40		
2.5	Remise en place déblais pour remblais	m <sup>3</sup>	50		
2.6	Evacuation des terres végétales	m <sup>3</sup>	570		
2.7	Transport à la décharge des déblais	m <sup>3</sup>	2720		
2.8	Arasement d'acotement	m <sup>2</sup>	125		
2.9	Modelage soigné des talus du bassin	m <sup>2</sup>	900		
<b>3</b>	<b>ASSAINISSEMENT</b>				
3.1	Fourniture et pose de canalisations annelées Ø600mm	ml	9		
3.2	Fourniture et pose de canalisations PVC Ø315mm CR16	ml	13		
3.3	Fourniture et pose de caniveau grille D400	ml	8		
3.4	Fourniture et pose d'un regard de visite Ø1000	u	1		
3.5	Sable pour canalisation	m <sup>3</sup>	30		
<b>4</b>	<b>REVETEMENTS</b>				
4.1	Fourniture et mise en œuvre de galets maçonnés 100/200	m <sup>2</sup>	125		
4.2	Fourniture et mise en œuvre de galets maçonnés 100/200 sur dalle béton + ferrailage	m <sup>2</sup>	50		
4.3	Fourniture et mise en œuvre d'enrochement de calibre 400 mm	F	1		
4.4	Reprise de terres végétales sur stock et mise en œuvre soignée épaisseur 0,10m	m <sup>3</sup>	260		
4.5	Engazonnement y compris préparation culturale	m <sup>2</sup>	2600		
<b>5</b>	<b>EQUIPEMENTS</b>				
5.1	Fourniture et pose d'une vanne guillotine	u	1		
5.3	Fourniture et pose de pieux anti-embacles Ø14	u	35		
5.4	Fourniture et pose d'un limnimètre h=1,5 m	u	1		

TOTAL GENERAL HT	
TVA 20,00 %	
TOTAL TTC	